

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή μονάδας	Μερικό σύνολο	
1	Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομετρητή ½", DN15, μετρολογικής κλάσης R≥315 σύμφωνα με την MID 2004/22/EC, με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας	500	130,00 €	65.000,00 €	AMRS
2	Προμήθεια εξοπλισμού ανάγνωσης των ενδείξεων	1	3.000,00 €	3.000,00 €	
3	Προμήθεια και παραμετροποίηση του λογισμικού ανάγνωσης και διαχείρισης των μετρούμενων τιμών/ εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στη λειτουργία του λογισμικού.	1	9.000,00 €	9.000,00 €	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				77.000,00 €	
4	<p>Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου σταθμού ελέγχου και διαχείρισης πίεσης ο οποίος αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> μία (1) πιεζοθραυστική δικλείδα PRV DN200 μία (1) ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου πιεζοθραυστικών δικλείδων PRV δύο (2) φλαντζωτούς συνδέσμους δύο (2) δικλείδες απομόνωσης ένα (1) φλαντζωτό υδρομετρητή και διάταξη by pass όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα σύνδεσης 	1	17.000,00 €	17.000,00 €	PRV
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				17.000,00 €	
5	ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1	500,00 €	500,00 €	Μετρητικό ποιότητας
6	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1	12.500,00 €	12.500,00 €	
7	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	1	2.000,00 €	2.000,00 €	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				15.000,00 €	
8	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ DN 150 – ΥΔΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	3	3.000,00 €	9.000,00 €	Υδρογεννήτριες
9	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ DN 200 – ΥΔΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	2	3.500,00 €	7.000,00 €	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				16.000,00 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				125.000,00 €	